

Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania w I etapie

- rozebranie istniejącego budynku gospodarczego wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- demontaż elementów małej architektury i wyposażenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- demontaż istniejących schodów terenowych wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- rozebranie ogrodzenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- rozebranie nawierzchni boiska wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu starobruk zgodnie z rysunkiem,
- wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand zgodnie z rysunkiem,
- montaż betonowych krawężników wystających, wtopionych i obrzeży betonowych zgodnie z rysunkiem,
- wykonanie nowych schodów terenowych,
- wykonanie ogrodzenia panelowego w obrębie opracowania,
- dostawa i montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci – 10 szt.,
- dostawa i montaż ławki okalającej drzewo wraz z koszem na śmieci,
- dostawa i montaż kładki dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia parku (z wyłączeniem lamp SO19-SO20, SO22-SO25, SO27, OP10-OP13 i ich zasilania)
- wykonanie pokrycia dachowego daszku nad wejściem do kotłowni z blachy powlekanej na rąbek stojący w kolorze brązowym wraz z opierzeniami

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów materiałów i technologii wykonania robót określa projekt budowlany.